

Legnica, dnia 27.07.2020r.
Sygnatura: TD/OLG/OMI/2020/100.....

LIST REFERENCYJNY

TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A / **TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział** w Legnicy oświadcza, że

ELEKTROTIM S.A. 54-156 Wrocław ul. Stargardzka 8 NIP 894-24-60-042

w ramach (umowy / zlecenia) 2019/UM/TD/LG ZAK02/10456/L z dnia 31.05.2019r. zrealizował zadanie „Rozbudowa stacji 110/20 kV Przybków w Legnicy” w zakresie:

1. W zakresie zagospodarowania terenu oraz konstrukcyjno-budowlanym:

- rozbudowa istniejącego budynku stacyjnego w technologii tradycyjnej o dodatkowe pomieszczenie (powierzchnia 88,82 m²) pod zabudowę nowej sekcji rozdzielni SN wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku tj. instalacje elektryczne, wentylacja;
- budowa stanowiska pod transformator mocy 40 MVA: płyta fundamentowa, misa prefabrykowana prod. ATLAS, ściana PPOŻ;
- instalacja odprowadzająca wody opadowe z misy transformatora oraz z dobudowanej części budynku;
- dostawa i montaż fundamentów prefabrykowanych oraz konstrukcji pod aparaturę rozdzielni napowietrznej 110kV w zakresie dobudowy pola transformatora 110kV;

2. W zakresie części elektroenergetycznej oraz automatyki zabezpieczeniowej EAZ

- dostawa, montaż i uruchomienie aparatury pierwotnej rozdzielni 110kV w zakresie dobudowy pola transformatora 110 kV;
- dostawa, montaż szafy kablowej w polu transformatora 110kV wraz z ułożeniem nowych kabli sterowniczo-przełącznikowych do nastawni;
- wykonanie połączenia między transformatorem T-3, a polem nr 27 rozdzielni 20 kV za pomocą kabla 3x3 XnRUHAKXs 1x300/50mm² 18/30kV;
- dostawa, montaż szafy sterowniczo-przełącznikowej pola transformatora 110kV wraz z konfiguracją i uruchomieniem automatyki zabezpieczeniowej;
- dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic SN 20kV 12-polowej w izolacji napowietrznej wraz z konfiguracją i uruchomieniem automatyki zabezpieczeniowej EAZ;

- dostawa, montaż i uruchomienie zespołu kompensacji ziemnozwarciowej 100 kVA: transformator potrzeb własnych ETRs3200, dławik gaszący ASR 2,0/2424kVA/1,12kV/, szafa rezystora wymuszającego, regulator - 1kpl;
- dostawa, montaż i uruchomienie baterii akumulatorów 220V o pojemności 200 Ah 1 kpl;
- dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic potrzeb własnych 400/230V AC (FA1-FA3), 220VDC (FC1-FC2) wraz z dostosowaniem istniejącej rozdzielnicy napięcia gwarantowanego 230V AC;
- dostawa, montaż i uruchomienie szafy układu pomiarowego FQ32 - 1kpl;
- dostawa, montaż i uruchomienie szafy regulatorów jakości energii SO-52V11-eME prod. Mikronika – 1kpl;
- rozbudowa istniejącej szafy układu pomiarowego 1 kpl;
- rozbudowa istniejącego Systemu Ochrony Technicznej stacji (SOT) w zakresie: sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu alarmowania pożarowego (SAP) w budynku;
- rozbudowa istniejącego koncentratora telemechaniki SO-55 i sterownika obiektowego SO-52 prod. Mikronika;

Powierzony zakres zadań został wykonany z należytą starannością, zgodnie ze sztuką budowlaną i dbałością o dobrą jakość wykonania, przy zachowaniu ustalonych terminów realizacji. Wykonawca wykazał się dużym zaangażowaniem i fachowym podejściem do tematu. Efekt końcowy w pełni odzwierciedlał nasze oczekiwania.

Współpraca trwała w okresie: od dnia 31-05-2019 do dnia 30-06-2020r.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Legnicy
Dyrektor ds. Dystrybucji



Tadeusz Kastner