

Warszawa, 16.02.2021 r.

ELEKTROTIM S.A.
UL. STARGRADZKA 8
54-156 WROCŁAW

LIST REFERENCYJNY 2001609

Niniejszym poświadczamy, że:

Wykonawca, tj. ELEKTROTIM S.A. z siedzibą przy ulicy Stargardzkiej 8 we Wrocławiu,

wykonał na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ulicy Mszczonowskiej 4 w Warszawie, Oddział we Wrocławiu,

zamówienie pn.: Dostawa stacji transformatorowej 20/0,4kV w ramach zadania przebudowy stacji transformatorowej 20/0,4kV, Wrocław ul. Gazowa 3.

Zakres zamówienia obejmował w szczególności:

1. Wykonanie podbudowy pod prefabrykowaną stację transformatorową,
2. Dostawę i montaż prefabrykowanej stacji transformatorowej o wymiarach ~7m x 10m x wys. 4m (w tym piwnica kablowa – 1,2m) z dwoma komorami transformatorowymi, dwoma rozdzielniami nn i dwoma rozdzielniami SN, każde pomieszczenie wydzielone pożarowo,
3. Dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnicy dwusekcyjnej nn 0,4kV typu XL3-4000 wyposażonej w wyłączniki 1250A i mosty szynowe 2000A,
4. Dostawę, montaż i uruchomienie rozdzielnicy dwusekcyjnej, 12-to polowej SN 20kV typu D-24PL o parametrach 24kV/1250A/31,5kA, zgodnej z wymaganiami, o wyposażeniu:
 - a. Wyłączniki wysuwne VD4 630A,
 - b. Sterowniki polowe MiCOM P139 (w tym konfiguracja i parametryzacja),
 - c. System telemechaniki i teletransmisji do systemu SCADA Tauron firmy Schneider Electric - Pacis,
 - d. Automat przetaczania zasilania (SZR) typu AZRS-3 (w tym konfiguracja i parametryzacja),
 - e. Przekładniki blokady,
 - f. Wskaźniki napięcia,
 - g. Przekładniki prądowe i napięciowe,
 - h. Ograniczniki przepięć POLIM-D24,
 - i. Zabezpieczenia ziemnozwarciowe IO-70x400-N 500/1,
 - j. Uziemniki z napędem elektrycznym i ręcznym UMR-24.

5. Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch szaf baterii kondensatorów typu BKD 95 187,5/12,5 kvar //400V//50Hz//wersja szafowa, stojąca z dławikami p=7%,
6. Dostawę, montaż i uruchomienie dwóch szaf zasilania gwarantowanego 220V DC wyposażonych w prostownik PBI 220/10 MC, 17 bloków baterii 12V 55Ah – podtrzymanie mocy nominalnej 1kW przez 8h,
7. Dostawę, montaż i uruchomienie instalacji potrzeb własnych stacji, w tym:
 - a. oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 - b. gniazd,
 - c. ogrzewania,
 - d. wentylacji.
8. Dostawę dwóch szafek BHP ze sprzętem.

Zamówienie zostało zrealizowane w oparciu o umowę nr SEU 1000036075 z dnia 24.06.2020 r.

Numer postępowania ZP/2020/01/0004/WRO.

Wartość wyżej wymienionego zamówienia wynosiła netto: 2 198 500,00 zł.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie od 24.06.2020 r. do 30.12.2020 r.

Dostawa została wykonana z zachowaniem należytej staranności.